

Oggetto: Avviso di Indagine di mercato per eventuale "Affido di lavorazioni presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Cerveteri".

In seguito a DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 197/RE del 05 NOVEMBRE 2021 con la presente si sottopone la richiesta di preventivo per l'eventuale affido in oggetto ai sensi del D. L. 76/2020 art. 1, comma 2, lett. a) i cui termini e condizioni sono di seguito riportati.

• **Ambito di intervento**

L'eventuale prestazione ricade all'interno delle attività di manutenzioni della Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Cerveteri- Via Aurelia Km. 45,100 – 00050 Furbara Cerenova (RM) - <https://goo.gl/maps/pggmtprohy3suwH67>

• **Attività da svolgere**

A) Lavorazioni sulla serra a tunnel numero 7, come indicata in foto aerea allegata, di superficie di circa 400 m², consistenti in:

- 1) Pulizia delle erbe infestanti con rimozione e smaltimento della risulta in apposita discarica autorizzata.
- 2) Livellamento del terreno realizzato tramite ausilio di attrezzature meccaniche quali Bobcat con cingoli in gomma.
- 3) Stesura di un telo di tessuto non tessuto sul piano di appoggio del terreno avente una massa areica pari a 300gr/m².
- 4) Riporto e livellamento di materiale di recupero stabilizzato "certificato" per uno spessore di circa 5 cm. sull'intera superficie interna della serra, avente una pendenza dal colmo verso i lati della serra di circa 2 cm.
- 5) Battitura e compattamento dello stabilizzato con ausilio di attrezzature meccaniche.
- 6) Stesura di un telo pacciamante del tipo Antialga avente massa areica 105 gr/m², fissaggio esterno con cavallotti in ferro tondino piegato ad "U" del 6, e sulla sovrapposizione centrale di un telo sovrapposto di circa 50cm. fissato con altrettanti tondini ad "U" del 6.

7) Fornitura e messa in opera del telo ombreggiante con densità di 60% idoneo a coltivazioni richiedenti luce solare, esteso e fissato su tutti gli archi della serra calate comprese sino ai bordi di ondulina laterali già esistenti, tiratura e fissaggio del telo con un nuovo profilato in alluminio sul bordo laterale e rivettato lungo tutto il bordo della serra per un idoneo fissaggio.

8) Realizzazione di un sistema automatico di irrigazione per tutta la serra, mediante la fornitura dei materiali e le seguenti opere:

- collegamento alla linea nella prima serra già esistente di acqua filtrata con relativo allaccio alla tubatura del 63;
- realizzazione nuova tubazione fino all'ingresso della serra in oggetto;
- distribuzione all'interno della serra, sulla tubatura in ingresso realizzazione di stacchi con tubazioni secondarie del 25 installate in modo aereo e aventi ogni metro e mezzo circa un idoneo nebulizzatore sospeso per un'irrigazione a copertura di tutta la superficie della serra, tale impianto verrà settorializzato in 4 settori programmabili autonomamente che forniranno ciascuno la propria linea del 25 installata in modo aereo;
- fornitura e posizionamento di una centralina a cassetta stagna marca "RAIN" elettronica a 220 volt con trasformatore interno ed elettrovalvole a bassa tensione da 1" ciascuna. Tale impianto elettrico andrà certificato a norma di legge da un tecnico abilitato.

B) Fornitura e installazione inverter per pompa già presente in Azienda 7,5 cavalli 380 trifase e di vaso espansione, boiler e tutti i relativi raccordi di allaccio alle tubazioni esistenti.

C) Fornitura materiale vivaistico consistente in:

1. 2.400 contenitori in polietilene per piante forestali da cm 7x7xh18 della capienza di circa 600 cc, provvisti di fondo a rete e con pareti scanalate per evitare la spiralizzazione delle radici;
2. 100 griglie portavasi a 24 posti, delle dimensioni esterne di cm 28,5 x 44;
3. 5.000 vasi quadri polietilene 12x12xh20 per rinvaso;
4. 15 kg microelementi (Mg-Zn-Fe-Mn-Cu-Mo-B-ecc.) per la fertirrigazione;
5. 400 kg concime macro elementi lenta cessione tipo Topdress per piante in vaso da 0,6 lt;

6. 4 tavoli da lavoro per vaso, spostabili su ruote;
7. 2 carriole da vivaio a 2 ruote con pianale e sponde 140x80 cm.

- **Tempistica delle lavorazioni**

Le attività descritte andranno effettuate a partire dall'assegnazione dell'incarico e dovranno concludersi entro 90 giorni.

- **Sopralluogo**

Prima della formulazione dell'offerta si potrà effettuare un sopralluogo sul luogo oggetto della prestazione, previo appuntamento con il personale ARSIAL **tramite e-mail** all'indirizzo l.scarnati@arsial.it.

- **Condizioni per l'affido**

Al fine dell'eventuale affido dell'incarico in oggetto:

- 1) si richiede l'invio del proprio CV aziendale per poter valutare esperienza in relazione a quanto richiesto;
- 2) è richiesta l'iscrizione al MEPA, mediante il quale sarà eventualmente assegnato l'incarico;

- **Modalità di presentazione offerta**

L'offerta dovrà essere presentata come di seguito descritto:

- Andrà redatta a cura della ditta un'offerta, contenente:
 1. Istanza di partecipazione con preventivo, indicante la cifra a corpo separatamente per quanto alle lettere A, B e C (specificando nel dettaglio le 7 voci della sezione C) e autocertificazione, secondo il Modello allegato;
 2. il CV aziendale;
 3. Scansione del documento d'identità valido del titolare/rappresentante legale. In caso di sottoscrizione digitale della documentazione richiesta non è necessario allegare valido documento d'identità.

- Il tutto, come precedentemente elencato e descritto, completo di Partita Iva/CF, dovrà pervenire tramite PEC entro le ore **14,00** del giorno 24/11/2021 utilizzando la modalità di seguito specificata:

ARSIAL - Area Patrimonio **PEC:** arsial@pec.arsialpec.it con oggetto "Preventivo per lavorazioni presso Azienda ARSIAL di Cerveteri"

Per ogni ulteriore delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale di Arsial:

Dott. Forestale Luca Scarnati tel. 06 86273506 – l.scanati@arsial.it

Si precisa che il preventivo rappresenta per ARSIAL un'indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici. La sua presentazione non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile.

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi.

L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo ARSIAL con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del Procedimento
Firmato: Dott. For. Luca Scarnati

Il presente avviso è pubblicato per un termine non inferiore a 15 giorni sul sito istituzionale di Arsial www.arsial.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - sottosezione "Avvisi indagine di mercato" unitamente agli allegati:

1. Modello istanza di partecipazione

Misure serra n. 7 (evidenziata in giallo)

PROSPETTO DELLE SUPERFICI															
Serre n°	Pavimento			Sviluppo superfici basamento in mq				Teli laterali			Copertura ombraio				
	lungh. ml	largh. ml	Superf. mq	corridoio	corridoio e piazzola	breccia	teli sovrapp.	Perimetro ml	Superf. mq	con lembi mq	lunghezza ml	con lembi ml	Larghezza ml	con lembi ml	Totale mq
2	22,50	13,50	303,75	22,50	45,00	281,25	295,31	72,00	180,00	184,00	22,50	22,90	16,88	17,28	395,60
3	40,00	9,00	360,00	40,00	80,00	320,00	336,00	98,00	245,00	249,00	40,00	40,40	11,25	11,65	470,66
4	40,00	9,00	360,00	40,00	80,00	320,00	336,00	98,00	245,00	249,00	40,00	40,40	11,25	11,65	470,66
5	40,00	8,00	320,00	40,00	40,00	280,00	294,00	56,00	140,00	142,00	40,00	40,40	10,90	11,30	456,52
6	40,00	8,00	320,00	40,00	40,00	280,00	294,00	56,00	140,00	142,00	40,00	40,40	10,90	11,30	456,52
7	50,00	8,00	400,00	50,00	100,00	350,00	367,50	116,00	290,00	294,00	59,00	59,40	10,90	11,30	671,22
TOTALE	232,50	55,50	2.063,75	232,50	385,00	1.831,25	1.922,81	496,00	1.240,00	1.260,00	241,50	243,90	72,08	74,48	2.921,18

Posizione serra n. 7



2.